

DALLAS. Participações e Administração S.A.

QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO.

Condomínio Residencial VALEU O BOI.

• RUA ERIBERTO ONOFRE. Trecho: Est. 0 à Est. 24+ 4,59m

LOCAL	ÁREA (m²)	SUB-BASE em SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE s/MISTURA , c/CBR≥ 30%, EXP.≤ 5% e GC≥ 100% DO P. I. (m³)	BASE em PAVIMENTO POLIÉDRICO em PEDRA TOSCA [Nova], conjugada c/COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA [Esp.: 0,15/m²]	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO em PEDRA TOSCA POLIÉDRICA [Nova] (m²)	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO <u>NOVO</u> , VIBRADO, [consumo mínimo de cimento no concreto≥ 300kg/m³ → fck ≥ 25 MPa] (m)
•PAVIMENTO H= 40,00cm.		Esp.: 20,00cm.	Esp.: 20,00cm.		[100x12x30]cm
01. Rua ERIBERTO ONOFRE.					
• Área de Rolamento + "Cul-Sac":	4.578,55	915,71	4.578,55	4.578,55	1.041,63
ÁREA DE PAVIMENTO c/H = 40,00cm	4.578,55	915,71	4.578,55	4.578,55	1.041,63